



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 6126/2021 MAPA	Nº SICONV 922418 2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Matipó-MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação em Estrada Vicinal - Córrego do Deco			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Pavimentação em Estrada Vicinal - Córrego do Deco	MUNICÍPIO / UF Matipó-MG	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de Pavimentação em Estrada Vicinal - Córrego do Deco									392.665,56	
1.			Execução de Pavimentação em Estrada Vicinal - Córrego do Deco					-	392.665,56	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.692,71	
1.1.1.	Composição	1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	Unidade	4,50	481,71	BDI 1	598,38	2.692,71	RA
1.2.			EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL - APARELHOS DNIT					-	2.549,72	
1.2.1.	SICRO	2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	Unidade	4,00	71,84	BDI 1	89,24	356,96	RA
1.2.2.	SICRO	2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	12,00	147,10	BDI 1	182,73	2.192,76	RA
1.3.			EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL - OUTROS					-	55.765,38	
1.3.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	965,30	46,51	BDI 1	57,77	55.765,38	RA
1.4.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO					-	311.085,30	
1.4.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.895,90	0,12	BDI 1	0,15	434,39	RA
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	965,30	70,10	BDI 1	87,08	84.058,32	RA
1.4.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.606,31	69,99	BDI 1	86,94	226.592,59	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	3.311,60	
1.5.1.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	Unidade	4,00	446,69	BDI 1	554,88	2.219,52	RA
1.5.2.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	4,00	219,79	BDI 1	273,02	1.092,08	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	17.260,85	
1.6.1.	Composição	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	13.895,39	BDI 1	17.260,85	17.260,85	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 6126/2021 MAPA	Nº SICONV 922418 2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Matipó-MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação em Estrada Vicinal - Córrego do Deco			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Pavimentação em Estrada Vicinal - Córrego do Deco	MUNICÍPIO / UF Matipó-MG	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de Pavimentação em Estrada Vicinal - Córrego do Deco									392.665,56

Matipó-MG
Local

domingo, 19 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristiano de Oliveira Ferrari
CREA/CAU: 148.967/D
ART/RRT: ART MG20221542383

RECURSO
←